

B.I.M.

Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea

SUB-ATO MONT ROSE – WALSER

Aggiornamento parziale del PIANO DI SOTTOAMBITO
sezione investimenti

Approvato con verbale della Conferenza del Servizio Idrico Integrato n. 01 del 12 settembre 2019
recepito con deliberazione della Giunta dell'Unité Mont-Rose n. 55 del 12.09.2019

1. Premessa

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del Piano di Sub-ATO, riferito al Sub-ATO Mont Rose-Walser, coincidente con il comprensorio territoriale dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose a cui appartengono i Comuni di Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset e Pont Saint Martin e il comprensorio territoriale dell'Unité des Communes valdôtaines Walser a cui appartengono i Comuni di Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Issime, con riferimento alla sezione "Piano degli Investimenti".

Il piano preliminare di sottoambito venne approvato con deliberazione del Consiglio Sindaci n. 86 del 2 dicembre 2009.

2. Normativa di riferimento

Il contesto normativo di riferimento nell'ambito della riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato è rappresentato sostanzialmente da:

- normativa nazionale:
 - o Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – parte III e s.m.i.;
- normativa regionale:
 - o Legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del Servizio idrico integrato) e s.m.i.;
 - o Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13, (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici).
- pianificazione regionale:
 - o Piano regionale di Tutela delle acque.

3. Inquadramento territoriale

3.1 Inquadramento geografico e struttura demografica

Il comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose ubicato a sud-est della Regione Valle d'Aosta comprende i Comuni di Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset e Pont Saint Martin.

All'interno del comprensorio possono essere distinti:

- i comuni di fondovalle ubicati nella valle centrale della Dora Baltea: Bard, Donnas, Hône e Pont Saint Martin;
- i comuni ubicati nelle valli laterali: Champorcher e Pontboset, ubicati nella valle di Champorcher e Fontainemore, Lillianes e Perloz ubicati nella valle del Lys.

Il comprensorio occupa circa il 7% della superficie totale della Regione Valle d'Aosta estendendosi su una superficie di circa 232 kmq, con una densità abitativa di 40 ab/kmq.

Il comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Walser ubicato a sud-est della Regione Valle d'Aosta al confine con l'Unité Mont-Rose comprende i Comuni di Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Issime.

Il comprensorio occupa circa il 6% della superficie totale della Regione Valle d'Aosta estendendosi su una superficie di circa 203 kmq, con una densità abitativa di 9,70 ab/kmq.

Si riportano qui di seguito i dati sulla superficie, sulla popolazione residente al 31/12/2018 e sulla densità abitativa dei Comuni appartenenti al Sub-ATO.

	popolazione residente al 31.12.2018	Superficie (Kmq)	Densità abitativa (ab/Kmq)
Bard	118	3,02	39,07
Champorcher	399	68,46	5,83
Donnas	2.501	34,22	73,09
Fontainemore	433	31,57	13,72
Hône	1.149	12,5	91,92
Lillianes	448	18,86	23,75
Perloz	468	23	20,35
Pontboset	174	33,76	5,15
Pont-Saint-Martin	3.679	6,87	535,52
Gressoney-La-Trinité	301	32,5	9,26
Gressoney-Saint-Jean	811	65,85	12,32
Gaby	458	69,65	6,58
Issime	399	35,02	11,39
	11.338	435,28	26,05

3.2 Struttura economica

Per quanto attiene dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, l'economia dei Comuni di fondovalle ubicati nella valle centrale della Dora Baltea è prevalentemente basata su attività di tipo industriale e artigianale, oltre che sull'agricoltura (vigneti, allevamenti zootecnici). Fa eccezione il Comune di Bard, che con la recente ristrutturazione del forte omonimo ha individuato nel turismo la sua principale attività.

Nelle valli laterali l'economia è basata per lo più sull'agricoltura e su attività di tipo artigianale, oltre che sul turismo con particolare riferimento al Comune di Champorcher e in misura minore ai Comuni di Fontainemore e Lillianes.

L'economia della dell'Unité des Communes valdôtaines Walser è prevalentemente basata sul turismo.

4. Aspetti programmatici e organizzativi

Le disposizioni nazionali in materia di gestione delle risorse idriche prevedevano la riorganizzazione in forma integrata dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in ambiti territoriali ottimali, superando la frammentazione delle gestioni.

Con la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del Servizio idrico integrato) e s.m.i., in esecuzione delle disposizioni nazionali, precettive anche per le Regioni a Statuto speciali, la Regione ha disciplinato l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio regionale.

In attuazione alla suddetta legge regionale e così come ribadito anche dal Piano di Tutela delle acque, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII, dell'8 febbraio 2006, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta il SII è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio regionale.

L'esercizio delle funzioni di organizzazione del SII venne demandato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L.R. 27/1999 e s.m.i., ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (Sub-ATO), la cui delimitazione provvisoria è indicata nelle Norme di attuazione del SII, allegate al Piano regionale di tutela delle acque, mentre la delimitazione

definitiva compete al Consorzio Bacino Imbrifero Montano (Consorzio BIM), sulla base del Piano di Sub-ATO, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c, della L.R. 27/1999 e s.m.i.

I Sub-ATO individuati in via preliminare furono 7. Nel caso specifico dei Comuni appartenenti al Comprensorio delle Comunità Montane Mont Rose e Walser – Alta Valle del Lys, ora Unité des Communes, il Sub-ATO coincide territorialmente con Unité medesime, comprendenti i Comuni di Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Lillianes, Perloz, Pontboset e Pont-Saint-Martin.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 4035 del 04/11/2002, la Regione, ai fini dell'avvio delle attività finalizzate all'attuazione della legge regionale n. 27/1999 e s.m.i. suindicata, ha approvato un programma operativo che ha individuato due fasi di intervento al fine dell'attuazione degli obiettivi di pianificazione del SII.

La programmazione, suddivisa in due fasi di cui alla deliberazione della Giunta regionale suddetta, è stata ripresa nei contenuti nel citato Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, dell'8 febbraio 2006.

In particolare, nell'allegato riferito all'attuazione del SII alle norme di attuazione del suddetto piano viene indicato che i piani di sotto ambito devono essere articolati secondo due fasi di programmazione: a 5 anni ed a 20 anni.

La programmazione a 5 anni si pone l'obiettivo di affrontare le criticità più urgenti delle attuali gestioni e favorire la riorganizzazione dei servizi attraverso la costituzione dei Sotto ambiti, nel rispetto degli obiettivi di qualità minimi di legge.

La programmazione a 20 anni (5 + 15) è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali.

L'obiettivo generale del presente aggiornamento parziale al piano di Sub-ATO è quello fornire un quadro completo delle criticità insistenti sull'area del comprensorio, inerenti il Servizio Idrico Integrato e suddivise in ragione della priorità assegnata, al fine di dare continuità attuativa al Piano preliminare di sottoambito.

In particolare comprende le criticità emerse nella prima fase di attuazione del piano e di gestione di servizio, inerenti gli interventi strutturali che necessitano di un pronto e sollecito intervento.

Le specifiche esigenze da soddisfare a breve termine sono nel seguito indicate:

- Salvaguardare la qualità della risorsa destinata al consumo umano
- Salvaguardare la garanzia di approvvigionamento
- Estendere il servizio di raccolta e trasporto delle acque reflue
- Separare le acque bianche dalle acque nere
- Salvaguardare la qualità delle acque reflue restituite all'ambiente

Le specifiche esigenze da soddisfare a medio-lungo termine sono nel seguito indicate:

- Innalzare lo standard qualitativo del servizio di erogazione di acqua potabile
- Controllare i consumi di acqua potabile
- Perfezionare il censimento delle reti
- Programmare l'ammodernamento delle reti
- Minimizzare i costi di esercizio

Sono state analizzate le criticità emerse nel corso delle seguenti attività:

- Monitoraggio dei manufatti a servizio degli impianti di acquedotto
- Censimento delle reti e degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Sono state altresì prese in considerazione le segnalazioni pervenute al Sub-ATO dai Comuni del comprensorio relative a situazioni di emergenza o criticità.

Sulla base di quanto sopra esposto è stato redatto per ciascun Comune, un elaborato recante l'indicazione degli interventi proposti, con relativo quadro economico derivante da una stima sommaria dei lavori, codice di priorità e stato dell'intervento.

5. Attuale assetto gestionale del servizio

La gestione del servizio idrico - integrato è svolta dall'Autorità di Sub-ATO, parte direttamente e parte con convenzioni stipulate con i Comuni del comprensorio.

La gestione amministrativa, ivi compresa la determinazione delle tariffe e la riscossione dei corrispettivi è integralmente posta in capo all'autorità di Sub-ATO.

6. Investimenti

Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose - Autorità di Sub-ATO Mont Rose - Walser

PIANO INTERVENTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMPRESORIO DELL'AUTORITA' DI SUB-ATO MONT ROSE - WALSER

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Bard	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE GIUSAL	Definizione zona di tutela assoluta, manutenzione sentiero boschivo di accesso, sistemazione pendenza piano di calperstio	2A	N	58.300				
2	Bard	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO GIUSAL (VAL GENET)	Definizione area di rispetto	3A	N	11.440				
3	Bard	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO POZZO SAN GIOVANNI	Definizione zona di tutela assoluta, allontanamento acqua stagnante in camera di manovra	2A	N	36.300				
4	Bard	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO NISSERT	Definizione area di rispetto	2C	N	14.300				
5	Bard	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO DI ACCUMULO BARD BASSA	Definizione area di rispetto, sistemazione carpenteria	2C	N	18.150				
6	Bard	Acquedotto	PMI	RIFACIMENTO TRATTO DI CONDOTTA DI ADDUZIONE DA HONE	Rifacimento tratto compreso tra l'inizio della Via Chanoux e il ponte vecchio sulla Dora (quotaparte in capo a Bard, la rimanente quota di 90.000 in capo a Hone)	1A	N	66.000				
7	Bard	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RETI	Rilievo nodi e reti, ricerca fughe	2A	N	5.500				
8	Bard	Depuraz.	PMI	ADEGUAMENTO IMPIANTO MINORE CROUS	Interventi di messa a norma dell'impianto di depurazione minore di Crous	1A	N	30.000				
TOTALE BARD								239.990				
TOTALE BARD ACQUEDOTTO								209.990				
TOTALE BARD FOGNATURA								0				
TOTALE BARD DEPURAZIONE								30.000				
TOTALE BARD PRIORITA' 1								96.000	<i>di cui per ACQUEDOTTO 66.000</i>			
TOTALE BARD PRIORITA' 2								132.550	<i>di cui per ACQUEDOTTO 132.550</i>			
TOTALE BARD PRIORITA' 3								11.440	<i>di cui per ACQUEDOTTO 11.440</i>			

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE DONDENAL FIORITA	Sistemazione recinzione con elementi estraibili, realizzazione intonaco lato interno, ritocchi di vernice	1A	N	39.600				
2	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE DONDENAL	Sistemazione recinzione con elementi estraibili, realizzazione intonaco lato interno, rifacimento impermeabilizzazione copertura, sistemazione idraulica, ritocchi di vernice	1B	N	52.800				
3	Champorcher	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO DONDENAL	Definizione area di rispetto	3A	N	8.470				
4	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO GRUPPO SORGENTI VERNAILLE ALTA E BASSA	Alta: definizione zona di tutela assoluta e sistemazione recinzioni esistenti, ritocchi di vernice, sistemazione fondo vasca, lastricatura area prospiciente accesso Bassa: definizione zona di tutela assoluta e area di rispetto, rifacimento intonaco interno, ritocchi di vernice, rifacimento impermeabilizzazione	1A	N	49.000				
5	Champorcher	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO ROMPIRATTA GRAN CORT	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco interno, rifacimento impermeabilizzazione copertura	1B	N	15.400				
6	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO REMOURAN	Definizione area di rispetto	3A	N	30.800				
7	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO GRUPPO SORGENTI MON ROSS	Definizione zona di tutela assoluta, sistemi anticaduta, ritocchi di vernice, lastricatura area prospiciente accesso, allontanamento acqua stagnante in camera di manovra, sostituzione idraulica ammalorata	1C	N	39.600				
8	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO PERRUCHON	Definizione area di rispetto, sistemazione danni da bagnamento, sistemazione camminamenti perimentrali, migliorare l'ingresso in vasca, sigillare il telaio della porta di accesso	3A	N	29.700				
9	Champorcher	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO RAFFORT	Definizione area di rispetto, sistemazione fondo vasca, sostituzione serramento	3A	N	20.900				
10	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO SALLERET	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco camera di manovra e soffitto, sostituzione serramenti, lastricatura area prospiciente l'accesso, sostituzione idraulica ammalorata e sistemazione serramenti e carpenteria.	2C	N	26.400				
11	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTI PETIT ROSIER	Definizione zona di tutela assoluta e sistemazione recinzioni esistenti, rifacimento impermeabilizzazione copertura, rifacimento intonaco interno, sostituzione serramenti e carpenteria, sostituzione componentistica idraulica, adeguamento manufatti con accesso a botola	1B	N	137.500				
12	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTI GRAN ROSIER	Verificare zona di tutela assoluta, sistemazione recinzioni esistenti, rifacimento impermeabilizzazione copertura, rifacimento intonaco interno, sostituzione carpenteria ammalorata, sostituzione componentistica idraulica, adeguamento manufatti con accesso a botola	1C	N	126.500				
13	Champorcher	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO GRAN ROSIER	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco camera di manovra e soffitto, sostituzione serramenti, collegamento generatore fotovoltaico impianto di illuminazione, sigillatura telaio porta di accesso	3A	N	19.800				
14	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTI CHAPOISA	Definizione zona di tutela assoluta, rifacimento intonaco interno, sistemazione copertura e impermeabilizzazione, sostituzione serramento	1B	N	77.000				
15	Champorcher	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO CHAPOISA	Definizione area di rispetto, sostituzione sportello, sistemazione camminamento perimetrale, sistemazione idraulica	3A	N	25.300				

16	Champorcher	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO GESTIONE RETE IDRICA	Telecontrollo livelli in vasca e pressioni in rete	1A	N	15.000				
17	Champorcher	Acquedotto	MS	CONTROLLO GESTIONE RETE IDRICA	Introduzione di contatori strategici	3A	N	19.800				
18	Champorcher	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RETI IDRICHE	Rilievo nodi e reti, ricerca fughe	3A	N	11.000				
19	Champorcher	Acquedotto e Fognatura	PMI	RIFACIMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA	Sostituzione rete idrica e rete fognaria da Collin sotto a Gontier	1A	LC	33.000				
20	Champorcher	Acquedotto e Fognatura	PMI	RIFACIMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA	Sostituzione rete idrica e rete fognaria in Frazione Petit Mont Blanc	3A	N	165.000				
21	Champorcher	Acquedotto e Fognatura	PMI	RIFACIMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA	Sostituzione rete idrica e rete fognaria in Frazione Chardonney	3A	N	165.000				
22	Champorcher	Depurazione	MS	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE MINORI	Realizzazione e sistemazione di recinzioni, sistemazione chiusini	1B	N	13.200				
23	Champorcher	Fognatura	GI	ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE	Interventi di separazione acque bianche e nere	1C	N	500.000				
24	Champorcher	Depurazione	GI	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MOULIN	Adeguamento sezione di ossidazione biologica impianto di depurazione di Moulin	1B	N	104.000				
TOTALE CHAMPORCHER								1.724.770				
TOTALE CHAMPORCHER ACQUEDOTTO								926.070				
TOTALE CHAMPORCHER FOGNATURA								681.500				
TOTALE CHAMPORCHER DEPURAZIONE								117.200				
TOTALE CHAMPORCHER PRIORITA' 1								1.202.600	<i>di cui per ACQUEDOTTO 536.400 e 33.000 per ACQUEDOTTO e FOG 500.000 per FOG e 133.200 per DEPURAZ</i>			
TOTALE CHAMPORCHER PRIORITA' 2								26.400	<i>di cui per ACQUEDOTTO 26.400</i>			
TOTALE CHAMPORCHER PRIORITA' 3								495.770	<i>di cui per ACQUEDOTTO 165.770 e 330.000 per ACQUEDOTTO e FOG.</i>			

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Donnas	Acquedotto	SF	VERIFICA AREA DI SALVAGUARDIA SORGENTE BARMACENERE	Verifica zona di tutela assoluta	1C	N	3.300				
2	Donnas	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO BARMACENERE	Definizione area di rispetto, sostituzione carpenteria	1A	N	13.200				
3	Donnas	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE VASCA ALBARD (MOSQUEROULA)	Rifacimento intonaci ammalorati	2C	N	14.300				
4	Donnas	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO VASCA CHENAIL	Definizione area di rispetto	3A	N	8.800				
5	Donnas	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO ARTADA	Sistemazione valvola motorizzata sulla partenza direzione Bondon	3A	N	660				
6	Donnas	Acquedotto	SF	VERIFICA AREA DI SALVAGUADIA POZZO BEC RENON	Verifica zona di tutela assoluta	1C	N	3.300				
7	Donnas	Acquedotto	SF	VERIFICA AREA DI SALVAGUARDIA POZZO BALMA	Verifica zona di tutela assoluta	1C	N	3.300				
8	Donnas	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE POZZO BALMA	Rifacimento impermeabilizzazione copertura locale tecnico	2B	N	2.420				
9	Donnas	Acquedotto	MS	MANUTENZIONE SERBATOIO BALME	Ritocchi di vernice carpenteria	3A	N	660				
10	Donnas	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE VERT CHAPPOZ - PORCELETTE	Definizione zona di tutela assoluta, rifacimento intonaci e sostituzione serramento	1A	N	30.800				
11	Donnas	Acquedotto	SF	VERIFICA AREA DI SALVAGUARDIA SORGENTE CLAPEY-MARTIN	Verifica zona di tutela assoluta	1C	N	3.300				
12	Donnas	Acquedotto	PMI	DISINFEZIONE	Estendere la disinfezione mediante debatterizzazione UV presso i serbatoi Barmacener, Mosqueroula, Clapey Martin, con telecontrollo livelli in vasca Barmacener e Mosqueroula	1A	N	165.000				
13	Donnas	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RETI	Rilievo nodi e reti, ricerca fughe	2A	N	11.000				
14	Donnas	Acquedotto	PMI	RIFACIMENTO RETI IDRICA IN FRAZIONE PRELLES	Rifacimento reti idrica in Frazione Prelles, con ribaltamento allacci	1C	N	38.500				
15	Donnas	Acquedotto	PMI	SISTEMAZIONE RETE IDRICA ENVERS	Introduzione organi di intercettazione, rifacimento reti tratti di idrica e ribaltamento allacci	1A	N	44.000				
16	Donnas	Acquedotto e Fognatura	MS	RIFACIMENTO RETI IN ZONA CANTON	Rifacimento rete idrica e rete fognaria in zona Canton	1A	N	16.500				
17	Donnas	Fognatura	PMI	RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA DA LA BALMA A RONDEVACCA	Rifacimento tratto di rete fognaria da La Balma a Rondevacca, con separazione B/N	1A	N	800.000				
18	Donnas	Fognatura	PMI	RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA IN FRAZIONE VERT	Rifacimento tratto di rete fognaria in frazione Vert	1A	N	900.000				
19	Donnas	Acquedotto	MS	RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO TRA CLAPEY E OUTREFER	Rifacimento tratto di acquedotto tra Clapey e Outrefer	2A	N	70.000				
20	Donnas	Acquedotto	PMI	REALIZZAZIONE BY-PASS TRA COMUNI	Realizzazione di by-pass tra gli acquedotti del Comune di Pont-Saint-Martin e di Donnas, da utilizzare in caso di emergenza.	1C	N	182.000				
TOTALE DONNAS								2.311.040				
TOTALE DONNAS ACQUEDOTTO								602.790				

TOTALE DONNAS FOGNATURA								1.708.250				
TOTALE DONNAS DEPURAZIONE												
TOTALE DONNAS PRIORITA' 1								2.203.200	di cui per ACQUEDOTTO	494.950		
TOTALE DONNAS PRIORITA' 2								97.720	di cui per ACQUEDOTTO 25	97.720		
TOTALE DONNAS PRIORITA' 3								10.120	di cui per ACQUEDOTTO 25	10.120		

2.311.040

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Fontainemore	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTI COURTASSE	Rifacimento recinzioni, rifacimento intonaco a soffitto, sistemazione carpenterie e ritocchi di vernice	2C	N	77.000				
2	Fontainemore	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO DISSABBIATORE COURTASSE	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaci interni e esterni, rifacimento impermeabilizzazione copertura, sostituzione componentistica idraulica, sostituzione serramenti e sistemazione carpenteria di protezione	2B	N	27.500				
3	Fontainemore	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTI PLANAZ	Sistemazione recinzioni, sistemazione serramenti, rifacimento intonaco interno	1A	N	41.800				
4	Fontainemore	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO DISSABBIATORE PLANAZ	Definizione area di rispetto, lastricatura accesso e regimentazione acque di ruscellamento, sistemazione idraulica	1A	N	16.500				
5	Fontainemore	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO PLANAZ	Definizione area di rispetto, sistemazione idraulica e carpenterie	3A	N	13.200				
6	Fontainemore	Acquedotto	MS	RECUPERO TROPPO PIENO VASCA FONTAINECLAIRE	Intervento di collegamento di due vasche di accumulo esistenti mediante il recupero del troppo pieno della vasca situata nel Comune di Issime (Fontaineclair).	1A	N	240.000				
7	Fontainemore	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLE FRAZIONI CHUCHAL E MARQUETTAZ	Intervento acquedotto Chuchal - sorgente Verney-Chuchal, vasca di rottura Verney-Chuchal e serbatoio Chuchal - Marquettaz	1A	N	55.000				
8	Fontainemore	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO MARQUETTAZ CENTRALINA	Definizione area di rispetto, piastrellatura di rivestimento interno, sostituzione serramento, sostituzione carpenteria, facilitare accesso in vasca	1A	N	20.900				
9	Fontainemore	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SORGENTE THEA	Sistemazione idraulica	1C	N	2.200				
10	Fontainemore	Acquedotto	PMI	SISTEMAZIONE SORGENTE CLAPASSON	Definire la zona di tutela assoluta, sistemazione idraulica	1B	N	38.500				
11	Fontainemore	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO GESTIONE RETE IDRICA	Telecontrollo livelli in vasca e introduzione di contatori strategici	1B	LC	33.000				
12	Fontainemore	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RETI IDRICHE	Rilievo nodi e reti, ricerca fughe	2A	N	11.000				
13	Fontainemore	Acquedotto	PMI	RIFACIMENTO RETE IDRICA	Rifacimento tratto di rete Pianperero per lunghezza di circa 500 ml	1C	N	74.800				
14	Fontainemore	Acquedotto	MS	RIFACIMENTO RETE IDRICA	Rifacimento rete idrica da loc. Faretta a loc. Pianperero e loc. Pacoulla	1C	N	700.000				
15	Fontainemore	Acquedotto	PMI	RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO RETE IDRICA	Rifacimento rete idrica da loc. Faretta a loc. Tetas e nuovo collegamento con loc. Colombit	2A	N	800.000				
16	Fontainemore	Acquedotto	PMI	RIFACIMENTO RETE IDRICA	Rifacimento tratto di rete Mont Marlot	2A	N	100.000				
TOTALE FONTAINEMORE								2.251.400				
TOTALE FONTAINEMORE ACQUEDOTTO								2.251.400				
TOTALE FONTAINEMORE FOGNATURA								0				
TOTALE FONTAINEMORE DEPURAZIONE								0				
TOTALE FONTAINEMORE PRIORITA' 1								1.222.700	di cui per ACQUEDOTTO	1.222.700		
TOTALE FONTAINEMORE PRIORITA' 2								1.015.500	di cui per ACQUEDOTTO	915.500		
TOTALE FONTAINEMORE PRIORITA' 3								13.200	di cui per ACQUEDOTTO	13.200		

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	GABY	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE ALPEN ROTTENDACK	Definizione zona di tutela assoluta. Da verificare la fattibilità dell'intervento a causa di una valanga in loco	2A	N	39.600				
2	GABY	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO SCHILERY	Definizione area di rispetto e migliorare accesso al sito (ponte)	2B	N	33.000				
3	GABY	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO ROVINETTI BASSA	Definizione area di rispetto, sostituzione serramento, sistemazione idraulica, ritocchi di vernice	2C	N	18.700				
4	GABY	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO MASOUNOZI	Sostituzione carpenteria, sistemazione idraulica, ritocchi di vernice	3A	N	8.800				
5	GABY	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO ROMPIRATTA NIEL	Definizione area di rispetto, adeguamento accessi (no botole da sopra), sistemazione carpenteria	2C	N	33.000				
6	GABY	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO LEKA (NIEL)	Sistemazione recinzione, rifacimento impermeabilizzazione copertura, agevolazione accesso alla camera di manovra, sistemazione idraulica	2A	N	14.300				
7	GABY	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CONTROLLO RETI	Telecontrollo livelli in vasca, introduzione di contatori strategici	1B	N	17.600				
8	GABY	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RETI	Rilievo nodi e reti, ricerca fughe	2A	N	11.000				
9	GABY	Fognatura	MS	RETE FOGNARIA GABY DESOUT E PALATZ	Interventi da effettuarsi nel Comune di Gaby alla fognatura a servizio delle località Halberpein, Gaby Desout e Palatz e della micro comunità per anziani.	3B	N	24.990				
10	GABY	Acquedotto	MS	RIPRISTINO PRESA SORGENTE NIEL	Ripristino prese sorgente Niel	1B	N	250.000				
TOTALE GABY								450.990				
TOTALE GABY ACQUEDOTTO								426.000				
TOTALE GABY FOGNATURA								24.990				
TOTALE GABY DEPURAZIONE								0				
TOTALE GABY PRIORITA' 1								267.600	di cui per ACQUEDOTTO	267.600		

TOTALE GABY PRIORITA' 2								149.600	di cui per ACQUEDOTTO	149.600	
TOTALE GABY PRIORITA' 3								33.790	di cui per ACQUEDOTTO	33.790	

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO POZZO TSCHAVAL	Definizione zona di tutela assoluta, realizzazione opere di carpenteria	1A	N	33.000				
2	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO BIEL	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco in camera di manovra, migliorare accesso in vasca	1C	N	23.100				
3	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	SF	STUDIO DI FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO SORGENTE TSCHIEFLER	Studio di fattibilità per la definizione della zona di tutela assoluta a protezione della risorsa da contaminazioni fognarie	1A	N	2.200				
4	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO GESTIONE RETE IDRICA	Telecontrollo livelli in vasca e Introduzione di contatori strategici	1B	N	38.500				
5	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RETI IDRICHE	Rilievo nodi e reti, ricerca fughe	2A	N	11.000				
6	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	PMI	ESTENSIONE DISINFEZIONE	Estendere la disinfezione al serbatoio Mongenrot	1B	N	34.100				
7	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	GI	RIFACIMENTO RETE HOCKENE	Ripristino sorgente Hockene, rifacimento condotta di adduzione, adeguamento serbatoio Cava e rifacimento condotta alla distribuzione	1A	N	385.000				
8	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	PMI	COSTRUZIONE SISTEMAZIONE VASCHE	Acquisizione delle sorgenti di Sant'Anna e costruzioni/sistemazione delle vasche	2A	N	50.000				
9	Gressoney-La-Trinité	Fognatura	PMI	RIFACIMENTO TRATTO DI RETE FOGNARIA ESELBODE SUP.	Rifacimento reti fognarie di tipo separativo in Eselbode Sup.	1A	N	88.000				
10	Gressoney-La-Trinité	Fognatura	PMI	RIFACIMENTO TRATTO DI RETE FOGNARIA DALLA FRAZIONE FURY AL COLLETTORE	Rifacimento rete fognaria dalla Frazione Fury (vecchio impianto di risalita) al collettore	1A	N	198.000				
TOTALE GRESSONEY-LA-TRINITE'								862.900				
TOTALE GRESSONEY-LA-TRINITE' ACQUEDOTTO								576.900				
TOTALE GRESSONEY-LA-TRINITE' FOGNATURA								286.000				
TOTALE GRESSONEY-LA-TRINITE' DEPURAZIONE								0				
TOTALE GRESSONEY-LA-TRINITE' PRIORITA' 1								801.900	di cui per ACQUEDOTTO	515.900		
TOTALE GRESSONEY-LA-TRINITE' PRIORITA' 2								61.000	di cui per ACQUEDOTTO	61.000		

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	SISTEMAZIONE SERBATOIO BALMETO	Acquisizione area di rispetto, sistemazione rivestimento esterno, rifacimento intonaci, sistemazione carpenteria, sistemazione perdita, ritocchi di vernice	2C	N	22.000				
2	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO CASTEL	Definizione area di rispetto, allontanamento acqua stagnante in camera di manovra, sistemazione carpenteria	2C	N	19.800				
3	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO POZZO DRESAL	Definizione zona di tutela assoluta (ripristinare 10 m), introduzione rubinetto di prelievo campioni su testata	1B	N	5.500				
4	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE VALMERDUSO (VALDOBBIÀ)	Sistemazione carpenteria, ritocchi di vernice, sistemazioni idrauliche (scarico di fondo)	1B	N	19.800				
5	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	SISTEMAZIONE VECCHIO E NUOVO SERBATOIO VALMERDUSO (VALDOBBIÀ)	Vecchio: Introduzione di ancoraggi per agevolare accesso area, intonaco soffitto, sostituzione carpenteria, sistemazione idrauliche Nuovo: Lastricare area di fronte alla porta di accesso, sistemazione pozzetto esterno camera di manovra, sistemazioni idrauliche e adeguamento carpenteria, allontanamento residui lavorazioni	2B	N	49.500				
6	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SORGENTE MONTAGNET	Regimazione acque sorgive	1A	N	15.400				
7	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE MURE	Ripristino sentiero, definizione zona di tutela assoluta, sostituzione porta	1C	N	16.500				
8	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	SISTEMAZIONE SERBATOIO MURE	Definizione della zona di tutela assoluta, lastricare area di fronte alla porta di accesso, sostituzione carpenteria, sistemazione fondo vasca, ritocchi di vernice	3A	N	55.000				
6	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTI CIALVRINA 1 E 2	Sistemazione recinzioni, adeguamento manufatti, rifacimento intonaci, sistemazioni carpenterie, ritocchi di vernice	1A	N	55.000				
7	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	SISTEMAZIONE SERBATOIO CIALVRINA	Definizione area di rispetto, sistemazione carpenterie, sistemazione idraulica, allontanamento acqua stagnante in camera di manovra	3A	N	27.500				
7	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO LOMATTEN	Definizione area di rispetto, sistemazione idraulica, verifica impermeabilizzazione copertura	2C	N	19.800				
8	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTI NOLLE	Realizzazione e sistemazione recinzioni, rifacimento impermeabilizzazioni coperture, adeguamento manufatti, lastricatura area di fronte accesso, ritocchi di vernice, rifacimento intonaci, adeguamento idraulica dei sistemi, allontanamento residui lavorazioni	1A	N	66.000				
9	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	SISTEMAZIONE SERBATOIO NOLLE	Definizione area di rispetto, sistemazione idraulica e carpenteria	3A	N	27.500				
10	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	SISTEMAZIONE SORGENTE E VASCA ALPENZI E CAMERETTA DI DEBATTERIZZAZIONE	Definizione zona di tutela assoluta, sostituzione carpenteria, ritocchi di vernice, introduzione di gradini alla marinara nella cameretta debatterizzazione, manutenzione copertura sorgente	1A	N	49.500				

11	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	RAZIONALIZZARE LA DISINFESTAZIONE DELLA RISORSA	Introduzione di apparati di debatterizzazione della risorsa proveniente da Valmerduso e Nolle	2A	N	68.200				
12	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CONTROLLO RETI	Telecontrollo livelli in vasca, riparazione telecontrollo Valmerduso, introduzione di n.9 contatori strategici	1B	N	33.000				
13	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RETI	Rilievo nodi e reti, ricerca fughe	2A	N	11.000				
14	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	RIFACIMENTO RETE IDRICA LOC. CHAMPSIL	Rifacimento tratto di rete idrica in località Champsil	1A	N	81.400				
15	Gressoney-Saint-Jean	Fognatura	MS	RIFACIMENTO TRATTO RETE FOGNARIA IN LOC. ESSCHLEJO	Rifacimento tratto obsoleto (tratto sottostante la strada)	1A	N	9.900				
16	Gressoney-Saint-Jean	Depuraz.	MS	ADEGUAMENTO IMPIANTI MINORI	Realizzazione recinzioni	1C	N	9.900				
17	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	PMI	RIFACIMENTO TRATTO DI RETE LYSBALMA	Rifacimento tratto di rete alla Frazione Lysbalma di GLT	1C	N	110.000				
18	Gressoney-Saint-Jean	Fognatura	MS	Fognatura Grosso Alpenzoo	Riparazione fognatura Grosso Alpenzoo	1A	N	20.000				
TOTALE								792.200				
TOTALE ACQUEDOTTO								752.400				
TOTALE FOGNATURA								29.900				
TOTALE DEPURAZIONE								9.900				
TOTALE PRIORITA' 1								491.900	di cui per ACQUEDOTTO	452.100		
TOTALE PRIORITA' 2								190.300	di cui per ACQUEDOTTO	190.300		
TOTALE PRIORITA' 3								110.000	di cui per ACQUEDOTTO	110.000		

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Hône	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO BIEL	Definizione area di rispetto, sistemazione idraulica, sostituzione carpenteria	3A	N	12.100				
2	Hône	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SORGENTI VERNEY	Sistemazione recinzioni di entrambe e lastricatura area di accesso sorgente 1	1B	N	11.550				
3	Hône	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO VASCA DI RACCOLTA E DISSABBIATURA VERNEY	Definizione area di rispetto, sostituzione carpenteria e sistemazione idraulica	3A	N	14.300				
4	Hône	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO VASCA ROMPIRATTA VERNEY-SEVILLE	Definizione area di rispetto, sostituzione serramento e sistemazione idraulica	3A	N	11.000				
5	Hône	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO MOUATON	Definizione area di rispetto, rifacimento impermeabilizzazione copertura, sistemazione idraulica, sistemazione carpenteria	2B	N	19.800				
6	Hône	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE RONCS	Definizione zona di tutela assoluta, rifacimento intonaco interno, sistemazione idraulica e carpenteria	1A	N	63.800				
7	Hône	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO VASCA ROMPIRATTA LES RONCS	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco a soffitto, realizzazione presa d'aria, sistemazione idraulica e carpenteria	2C	N	24.200				
8	Hône	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO FOLLIASSES	Definizione area di rispetto, sistemazione idraulica e carpenteria	3A	N	19.800				
9	Hône	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE CAMERA DI MANOVRA BREN	Ritocchi di vernice	2B	N	660				
10	Hône	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE GREHATTES	Definizione zona di tutela assoluta, sistemazione serramento	1A	N	47.300				
11	Hône	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO DISSABBIATORE GREHATTES	Sistemazione recinzione, rifacimento intonaco in camera di manovra, sistemazione idraulica e serramenti	1A	N	17.600				
12	Hône	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO LITOULE	Definizione area di rispetto, sistemazione idraulica, sostituzione carpenteria e ritocchi di vernice	1A	N	22.000				
13	Hône	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE POURCIL	Definizione zona di tutela assoluta, sistemazione carpenteria	1C	N	41.800				
14	Hône	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO DISSABBIATORE POURCIL	Definizione area di rispetto e sistemazione carpenteria	3A	N	14.300				
15	Hône	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO POURCIL	Definizione area di rispetto e sistemazione carpenteria	3A	N	12.100				
16	Hône	Acquedotto	PMI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CONTROLLO RETI	Telecontrollo livelli in vasca, introduzione di contatori strategici, protezione da scariche atmosferiche	1B	N	33.000				
17	Hône	Acquedotto	PM	Riqualificazione rete acquedottistica tra Via Nerey e Via Aosta	Riqualificazione rete acquedottistica tra Via Nerey e Via Aosta	1C		30.000				
TOTALE HONE								395.310				
TOTALE HONE ACQUEDOTTO								395.310				
TOTALE HONE FOGNATURA								0				
TOTALE HONE DEPURAZIONE								0				
TOTALE HONE PRIORITA' 1								267.050	di cui per ACQUEDOTTO 23	267.050		
TOTALE HONE PRIORITA' 2								44.660	di cui per ACQUEDOTTO 44	44.660		
TOTALE HONE PRIORITA' 3								83.600	di cui per ACQUEDOTTO 83	83.600		

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Issime	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO DI ACCUMULO PER STAZIONE DI POMPAGGIO FONTAINE CLAIRE	Definizione area di rispetto per l'intero edificio	2A	N	17.600				

2	Issime	Acquedotto	MS	SAISTEMAZIONE SERBATOIO DI ACCUMULO PER STAZIONE DI POMPAGGIO FONTAINE CLAIRE	Adeguamento agli standard igienici, dotazione di scarico di fondo, ritocchi di vernice	2A	N	16.500				
3	Issime	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO NUOVO SERBATOIO ROLLIE	Definizione area di rispetto, sistemazione idraulica, messa in sicurezza del grigliato	2C	N	18.700				
4	Issime	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO VECCHIO SERBATOIO ROLLIE	Definizione area di rispetto, sistemazione idraulica, sistemazione carpenteria, rifacimento intonaco camera di manovra	2C	N	25.300				
5	Issime	Acquedotto	MS	SORGENTE FONTAINECLAIRE	Realizzazione rete di scolo delle acque	2A	N	22.000				
6	Issime	Acquedotto	MS	SAN GRATO	Nuova valvola di sostegno	1C	N	8.800				
7	Issime	Acquedotto	GI	RIFACIMENTO RETE IDRICA ESISTENTE	Rifacimento tratta di rete che da Vlukehji arriva in loc. Rollie	1B		160.000				
TOTALE ISSIME								268.900				
TOTALE ISSIME ACQUEDOTTO								268.900				
TOTALE ISSIME FOGNATURA								0				
TOTALE ISSIME DEPURAZIONE								0				
TOTALE ISSIME PRIORITA' 1								168.800	di cui per ACQUEDOTTO	168.800		
TOTALE ISSIME PRIORITA' 2								100.100	di cui per ACQUEDOTTO	100.100		

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Lillianes	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO RONCS D'HERERES	Definizione dell'area di rispetto, allontanamento acqua stagnante in camera di manovra, adeguamento impianto di stoccaggio disinfettante e realizzazione impianto di disinfezione, ritocchi di vernice	2A	N	19.250				
2	Lillianes	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO LA SASSAZ DESSOUS	Definizione dell'area di rispetto, allontanamento acqua stagnante in camera di manovra, sistemazione intonaco soffitto camera manovra, sistemazione danni da bagnamento	2C	N	16.500				
3	Lillianes	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA VERS LONGIS	Definizione zona di tutela assoluta e sistemazione recinzioni esistenti, impermeabilizzazione coperture, rifacimento intonaci esterni ritocchi di vernice, adeguamento carpenterie per manufatti esistenti	1A	N	77.000				
4	Lillianes	Acquedotto	SF	STUDIO FATTIBILITA' PER NUOVI ATTINGIMENTI IN VERS LONGIS	Studio geologico, idrogeologico, caratterizzazione analitica	1A	N	6.710				
5	Lillianes	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO OPERA DI PRESA LAZIER	Sistemazione recinzione, ritocchi di vernice e adeguamento carpenterie	1A	N	7.370				
6	Lillianes	Acquedotto	PMI	REALIZZAZIONE DI DISSABBIATORE IN COSTEY	Realizzazione di manufatto di dissabbiatura lungo la linea proveniente dalle opere di presa Vers Longis	1A	PC	71.500				
7	Lillianes	Acquedotto	PMI	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISINFEZIONE c/o COSTEY	Dotazione di apparato di debatterizzazione a UV	1A	PC	27.500				
8	Lillianes	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO BARBIAT	Definizione dell'area di rispetto, impermeabilizzazione copertura manufatto di accumulo, prolungamento tubazione di ingresso	2B	N	20.900				
9	Lillianes	Acquedotto	MS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERA DI PRESA BARMOTTAZ	Sistemazione componentistica idraulica, adeguamento carpenterie e ritocchi di vernice, sistemazione recinzione	1A	N	6.600				
10	Lillianes	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO OPERA DI PRESA STOUBA	Sistemazione recinzione	1A	PC	2.970				
11	Lillianes	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO OPERA DI PRESA SENDIE	Definizione della zona di tutela assoluta, ritocchi di vernice	1A	N	59.400				
12	Lillianes	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO ROMPIRATTA PARO	Impermeabilizzazione copertura, rifacimento intonaci, adeguamento carpenterie	2B	N	7.700				
13	Lillianes	Acquedotto	PMI	AMPLIAMENTO MANUFATTO ESISTENTE AL SUC CON REALIZZAZIONE DI DISSABBIATORE	Impermeabilizzazione copertura, rifacimento intonaco e adeguamento carpenterie per manufatto esistente Ampliamento manufatto con realizzazione comparto di dissabbiatura e impianto di disinfezione	1A	N	132.000				
14	Lillianes	Acquedotto	MS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROMPIRATTA SUC DESSOUS	Adeguamento scarico di fondo, sistemazione guaina di impermeabilizzazione sulla copertura	2B	N	1.320				
15	Lillianes	Acquedotto	PMI	SISTEMAZIONE OPERA DI PRESA GRANDE FONTAINE	Sistemazione recinzione con elementi rimovibili	1A	N	82.500				
16	Lillianes	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO BERLECHU	Definizione dell'area di rispetto, allontanamento acqua stagnante dalla camera di manovra e adeguamento componentistica idraulica	2C	N	14.300				
17	Lillianes	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO ROMPIRATTA PERAPIANA	Definizione dell'area di rispetto, impermeabilizzazione copertura e sostituzione componentistica idraulica	2B	N	5.280				
18	Lillianes	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO VERS RIASSEU	Definizione dell'area di rispetto e adeguamento componentistica idraulica	3A	N	9.900				
19	Lillianes	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO VERS RIVE	Definizione dell'area di rispetto	3B	N	8.140				
20	Lillianes	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RETI	Rilievo nodi e reti, ricerca fughe	2A	N	11.000				

21	Lillianes	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE TRATTO AEREO DI CONDOTTA IDROPOTABILE	Sostituzione tratto aereo coibentato di condotta lungo la rete dell'Endret	2A	N	22.000				
22	Lillianes	Fognatura	PMI	RIFACIMENTO TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE	Rifacimento tratti obsoleti	2B	N	55.000				
TOTALE LILLIANES								664.840				
TOTALE LILLIANES ACQUEDOTTO								609.840				
TOTALE LILLIANES FOGNATURA								55.000				
TOTALE LILLIANES DEPURAZIONE								0				
TOTALE LILLIANES PRIORITA' 1								473.550	di cui per ACQUEDOTTO	473.550		
TOTALE LILLIANES PRIORITA' 2								173.250	di cui per ACQUEDOTTO	118.250		
TOTALE LILLIANES PRIORITA' 3								18.040	di cui per ACQUEDOTTO	18.040		

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Perloz	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO CORNALEY	Definizione area di rispetto, sostituzione carpenteria	3A	N	12.100				
2	Perloz	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO NANTEY	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaci, sistemazione carpenteria, coibentazione manufatto	2C	N	17.600				
3	Perloz	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO MARINE	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco a soffitto	2C	N	10.780				
4	Perloz	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO VASCA CHICHAL	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco a soffitto, ritocchi di vernice	2C	N	11.220				
5	Perloz	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO VECCHIO SERBATOIO COLLERE'	Definizione area di rispetto, rifacimento impermeabilizzazione copertura, sistemazione idraulica	2B	N	9.900				
7	Perloz	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO NUOVO SERBATOIO COLLERE'	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco soffitto, sostituzione carpenteria e ritocchi di vernice	2C	N	15.400				
8	Perloz	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO CAPOLUOGO	Definizione area di rispetto, rifacimento impermeabilizzazione copertura, rifacimento intonaco soffitto, sostituzione carpenteria e ritocchi di vernice	2B	N	15.400				
9	Perloz	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO PLAN DE BRUN	Definizione area di rispetto, modifica idraulica immissione, modifiche edili volte al frazionamento del comparto di accumulo, sostituzione carpenteria e ritocchi di vernice	2A	N	23.100				
10	Perloz	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE GRUPPO SORGENTE E SERBATOIO TESTE	Rifacimento intonaci ammalorati, sistemazione camera di manovra, modifica idraulica immissione sorgente, sistemazione carpenteria	1B	N	16.500				
11	Perloz	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE CARO VERFUILLE'	Definizione della zona di tutela assoluta, rifacimento impermeabilizzazione, adeguamento manufatto di accesso e ispezione	1A	N	22.000				
12	Perloz	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO VERFUILLE'	Definizione area di rispetto	3A	N	9.900				
13	Perloz	Acquedotto	PMI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CONTROLLO RETI	Telecontrollo livelli in vasca, introduzione di contatori strategici	1B	N	38.000				
14	Perloz	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RETI	Rilievo nodi e reti, ricerca fughe	2A	N	21.000				
15	Perloz	Fognatura	PMI	RIFACIMENTO TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE	Rifacimento tratti obsoleti	2B	N	44.000				
16	Perloz	Depuraz.	PMI	SISTEMAZIONE DEPURATORI	Messa in sicurezza, adeguamento manufatti	2B	N	5.000				
17	Perloz	Acquedotto	MS	REALIZZAZIONE CONDOTTA VASCA BAMP	Realizzazione condotta vasca di rottura in loc. Bamp	1C	N	40.000				
18	Perloz	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO	posa di una valvola di sostegno e opere varie in loc. Chuchal	2C	N	8.250				
19	Perloz	Acquedotto	PMI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO	sostituzione dei raggi UV nella vasca di accumulo in loc. Var Fouillieé	1A	N	16.000				
20	Perloz	Depuraz.	PMI	REALIZZAZIONE FOGNATURA COMUNALE	realizzazione fognatura frazionale, recapitante in fossa Ihmoff, in loc. Chemp	1A	N	95.000				
21	Perloz	Depuraz.	PMI	IMPIANTI DI DEPURAZIONE MINORI	Potenziamento impianto depurazione Marine e Nantey	1A	PC	40.000				
22	Perloz	Fognatura	PMI	INTERVENTO FOGNATURA VERS FOUILLE'	Intervento da effettuarsi nel Comune di Perloz, fognatura comunale versante orografico sinistro in località Vers Fouillé e Remondin.	1A	PC	50.994				
23	Perloz	Fognatura	PMI	INTERVENTO FOGNATURA PLAN MATTET E PRA DE LA VACHE	Intervento da effettuarsi nel Comune di Perloz, fognatura versante orografico sinistro Plan Mattet e Pra de la Vache	1A	PC	174.992				
24	Perloz	Fognatura	PMI	INTERVENTO FOGNATURA SR 44 - REMONDIN	Intervento da effettuarsi nel Comune di Perloz, fognatura sulla SR 44 in località Remondin -	1A	PC	49.261				
TOTALE PERLOZ								746.397				
TOTALE PERLOZ ACQUEDOTTO								287.150				
TOTALE PERLOZ FOGNATURA								319.247				
TOTALE PERLOZ DEPURAZIONE								140.000				
TOTALE PERLOZ PRIORITA' 1								542.747	di cui per ACQUEDOTTO	132.500		
TOTALE PERLOZ PRIORITA' 2								181.650	di cui per ACQUEDOTTO	132.650		
TOTALE PERLOZ PRIORITA' 3								22.000	di cui per ACQUEDOTTO	22.000		

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTETICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO BARMOTTA (TERRITORIO DI LILLIANES)	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco interno	2C	N	14.000				
2	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO RECHANTEZ	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco interno	2C	N	30.000				

3	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO ENEL	Definizione dell'area di rispetto, razionalizzare ed estendere la disinfezione,	2A	N	19.000				
4	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	PMI	SISTEMAZIONE SERBATOIO STIGLIANO SUPERIORE	Definizione dell'area di rispetto, rifacimento intonaci interni, allaccio energia elettrica, realizzazione impianti di illuminazione, ritocchi di vernice	3A	N	42.000				
5	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO VASCA CAPPELLA BORGNA	Rifacimento intonaco interno (comparto potabile), adeguamento standard igienici e inibizione promiscuità potabile/irriguo	2A	N	12.000				
6	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO BOUSC DARE	Definizione area di rispetto	3A	N	9.000				
8	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTI CIAVANNA	Definizione zona di tutela assoluta, sistemazione impermeabilizzazione copertura, rifacimento intonaco esterno e protezione tubazione	1A	N	80.000				
9	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	SF	ADEGUAMENTO SERBATOIO RONCIAS	Verifica geologica e geotecnica dell'insieme opera-terreno	1A	N	2.000				
10	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO RONCIAS	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco esterno	2C	N	22.000				
11	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO PIANIT	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco interno,	2C	N	18.000				
12	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO CORNEY	Definizione area di rispetto, verificare possibilità di utilizzo	3B	N	10.450				
13	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO FABIOLÉ	Definizione area di rispetto	3A	N	13.200				
14	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO SUSEY	Definizione area di rispetto,	3A	N	11.550				
15	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO PRA' SIGNORE	Definizione area di rispetto, allontanamento acqua stagnante in camera di manovra	3A	N	14.300				
16	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO IVERY (CIMITERO)	Verificare possibilità di utilizzo, definizione area di rispetto, sistemazione idraulica,	3B	N	16.500				
17	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE IVERY BASSA	Definizione zona di tutela assoluta soprattutto in merito al depuratore Susey, rifacimento vasca	1A	N	110.000				
18	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	SERBATOIO IVERY ALTA	Definizione area di rispetto, rifacimento impermeabilizzazione copertura	3A	N	13.200				
19	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE CHARME	Definizione zona di tutela assoluta, adeguamento manufatto, messa in sicurezza tubazione adduzione	2A	N	180.000				
20	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO CHARME	Definizione area di rispetto, adeguamento ispezioni e accessi, rifacimento intonaco a pavimento	3A	N	18.700				
21	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	CONTROLLO GESTIONE RETE IDRICA	Introduzione di contatori strategici	1C	N	22.000				
22	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	DISINFEZIONE	Estendere la disinfezione al Pozzo Autostrada	1A	N	4.400				
23	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	PMI	INSERIMENTO ORGANI DI INTERCETTAZIONE	Inserimento organi di intercettazione per sezionamento rete	1B	N	55.000				
24	Pont-Saint-Martin	Acquedotto/Fognatura	GI	RIFACIMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA RESISTENZA	Sostituzione di rete idrica e fognaria lungo la Via Resistenza (circa 1 km)	1A	N	2.000.000				
25	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	GI	RIFACIMENTO RETE IDRICA IN VIA CARLO VIOLA	Sostituzione di rete idrica lungo la Via Carlo Viola	1A	N	870.000				
26	Pont-Saint-Martin	Depurazione	PMI	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE MINORI	Realizzazione e sistemazione di recinzioni, sistemazione depuratore Susey	2A	N	13.000				
27	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	RIPRISTINO VASCA BONELLA	Ripristino dell'utilizzo della vasca denominata Bonella in loc. Rechantez.	2A	N	15.000				
28	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	PMI	ELETTRIFICAZIONE VASCA BARAING	Portare alimentazione elettrica nelle vasca denominata "Baraing" per consentire la collocazione di un debatterizzatore.	2C	N	25.000				
29	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	MS	RIFACIMENTO TRATTO DI RETE	Rifacimento rete acquedottistica dalla SR (sotto la vasca ENEL) alle frazioni Stigliano e Maddalena	1A	N	1.500.000				
30	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	PMI	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI RETE	Realizzazione nuovo tratto di rete che dalla vasca di Corney arriva a Rechantez.	2A	N	116.990				
31	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	PMI	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI RETE	Realizzazione nuovo tratto da via Naz. per Donnas	1A	N	25.000				
TOTALE PONT-SAINT-MARTIN								5.282.290				
TOTALE PONT-SAINT-MARTIN ACQUEDOTTO								5.269.290				
TOTALE PONT-SAINT-MARTIN FOGNATURA												
TOTALE PONT-SAINT-MARTIN DEPURAZIONE								13.000				
TOTALE PONT-SAINT-MARTIN PRIORITA' 1								4.668.400	di cui per ACQUEDOTTO 54	3.668.400		
TOTALE PONT-SAINT-MARTIN PRIORITA' 2								464.990	di cui per ACQUEDOTTO	451.990		
TOTALE PONT-SAINT-MARTIN PRIORITA' 3								148.900	di cui per ACQUEDOTTO	148.900		

N°	COMUNE	TIPOLOGIA SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTEMICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	Pontboset	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SORGENTE BOSET	Definizione zona di tutela assoluta, rifacimento impermeabilizzazione copertura del bottino di presa, intonacatura impermeabilizzante del bottino di presa, ritocchi di vernice, lastricatura accesso vasca di raccolta	1A	N	41.800				
2	Pontboset	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO DISSABBIATORE BOSET	Definizione area di rispetto, rifacimento impermeabilizzazione copertura, lastricatura accesso, ritocchi di vernice,	1A	N	16.500				
3	Pontboset	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE ROMPITRATTA FRETE	Definizione area di rispetto, rifacimento impermeabilizzazione copertura, risagomatura accesso, sostituzione serramento	1A	N	18.150				
4	Pontboset	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO BARMAFUMO	Definizione area di rispetto, rifacimento intonaco esterno ammalorato, sistemazione carpenteria, sigillature, ritocchi di vernice	3A	N	13.200				

5	Pontboset	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO CAMERETTA ROMPITRATTA LUNGO CANALE ENEL	Definizione area di rispetto, rifacimento impermeabilizzazione copertura, sostituzione serramento e idraulica	2B	N	12.100				
6	Pontboset	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO SOPRA DELIVRET	Definizione area di rispetto, sistemazione guaina di impermeabilizzazione copertura, completamento impianto di dosaggio disinfettante, sistemazione carpenteria e ritocchi di vernice	2A	N	18.700				
7	Pontboset	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO CAMERETTA DI MANOVRA DELIVRET SOTTO	Risagomare l'accesso, adeguare carpenteria, ritocchi di vernice	3A	N	2.200				
8	Pontboset	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE VASCHETTA DI ACCUMULO PERCELETTE	Sostituzione serramento	3A	N	880				
9	Pontboset	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO PIOLLY	Definizione area di rispetto, rifacimento impermeabilizzazione copertura, sistemazione idraulica, sistemazione carpenterie	2B	N	18.700				
10	Pontboset	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO TRAMBESERE	Definizione area di rispetto, sistemazione idraulica, sistemazione carpenteria	2C	N	23.100				
11	Pontboset	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE CAMERETTA DI MANOVRA 2	Sostituzione lamiera di copertura	3A	N	660				
12	Pontboset	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO TERRISSE	Definizione area di rispetto, sistemazione carpenterie, ritocchi di vernice	3A	N	17.600				
13	Pontboset	Acquedotto	PMI	ADEGUAMENTO SERBATOIO CAPOLUOGO	Definizione area di rispetto, sistemazione intonaci camera di manovra e vasca, sostituzione serramenti, sistemazione danni da bagnamento, miglioria idraulica	2C	N	24.200				
14	Pontboset	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE SERBATOIO FRONTIERE	Definizione area di rispetto, sistemazione carpenterie	3A	N	13.200				
15	Pontboset	Acquedotto	PMI	GRUPPO SORGENTI LEMPIO	Definizione zona di tutela assoluta per sorgente 1, sistemazione recinzione sorgenti 2 e 3 e vasche, rifacimento intonaco interno dissabbiatore, sistemazione carpenterie e sigillature	1C	N	49.500				
16	Pontboset	Acquedotto	MS	SISTEMAZIONE CAMERA DI MANOVRA CREST DI SOPRA	Ritocchi di vernice	3A	N	4.330				
17	Pontboset	Acquedotto	MS	ADEGUAMENTO SERBATOIO PIANE	Definizione area di rispetto, sistemazione idraulica, sistemazione carpenteria, ritocchi di vernice e sigillature (intervento alternativo al n. 17)	3A	N	17.600				
18	Pontboset	Acquedotto	GI	COLLEGAMENTO RETE LEMPIO DI PONTBOSET CON SERBATOIO COURTIL DI HONE	Collegamento della rete Lempio di Pontboset con il serbatoio Courtil di Hone e realizzazione di impianto di disinfezione	1C	N	700.000				
19	Pontboset	Acquedotto	MS	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISINFEZIONE	A servizio della rete Borney (intervento alternativo al n. 17)	1A	N	11.000				
20	Pontboset	Acquedotto	PMI	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CONTROLLO RETI	Telecontrollo livelli in vasca, introduzione di contatori strategici	1B	N	44.000				
21	Pontboset	Acquedotto	MS	INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RETI	Rilievo nodi e reti, ricerca fughe	2A	N	11.000				
22	Pontboset	Acquedotto	PMI	RIFACIMENTO TRATTI DI RETE ACQUEDOTTO	Rifacimento tratti obsoleti tra Chatagine e Trambesere	1A	N	131.505				
23	Pontboset	Acquedotto	PMI	RIFACIMENTO TRATTI DI RETE ACQUEDOTTO	Rifacimento tratti obsoleti tra Crest sotto e ponte (da realizzare in subordine all'intervento intercomunale 22)	1C	N	99.000				
24	Pontboset	Fognatura	PMI	ESTENSIONE RETE FOGNARIA	Allacciamento frazione Barnacrepa al collettore La Place	3A	N	44.000				
25	Pontboset	Depuraz.	PMI	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Realizzazione recinzioni, posa di chiusino (Trambesere ovest), miglioramento accessibilità agli scarichi e alle fosse	1B	N	33.000				
26	Pontboset	Acquedotto	MS	RIFACIMENTO TRATTO DI RETE ACQUEDOTTO	Rifacimento tratto di acquedotto che sbalza sull'Ayasse (inserirlo nel traliccio metallico con la tubazione della rete fognaria).	2B	N	88.000				
27	Pontboset	Acquedotto	MS	INTERVENTO SU RETI ACQUEDOTTISTICHE	Interventi da effettuarsi sulla rete acquedottistica del Comune di Pontboset (La Borney, Savin e Frazioni Alte).	2B	N	119.550				
TOTALE PONTBOSET								1.485.475				
TOTALE PONTBOSET ACQUEDOTTO								1.408.475				
TOTALE PONTBOSET FOGNATURA								44.000				
TOTALE PONTBOSET DEPURAZIONE								33.000				
TOTALE PONTBOSET PRIORITA' 1								1.144.455	di cui per ACQUEDOTTO		1.111.455	
TOTALE PONTBOSET PRIORITA' 2								227.350	di cui per ACQUEDOTTO		227.350	
TOTALE PONTBOSET PRIORITA' 3								113.670	di cui per ACQUEDOTTO		69.670	

N°	COMUNE	TIPOL. SERVIZIO	TIPOLOGIA INTERVENTO (1)	OGGETTO INTERVENTO	DESCRIZIONE SISTEMICA INTERVENTO	CODICE PRIORITA' (2)	STATO INTERV. (3)	IMPORTO TOTALE €	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO			
									R.A.V.A.	B.I.M.	U. d. C. v Mont Rose	Comune
1	VARI	Fognatura	GI	Collettamento fognario Hône- Bard-Donnas e Perfoz	Realizzazione dei sistemi di collettamento fognario dei Comuni di Hône- Bard-Donnas (sponda destra) - Perfoz (Plan de Brun) al depuratore di Donnas	1A	SF	8.600.000				
TOTALE UNITE'								8.556.000				
TOTALE UNITE' ACQUEDOTTO												
TOTALE UNITE' FOGNATURA								8.556.000				
TOTALE UNITE' DEPURAZIONE								0				
TOTALE UNITE' PRIORITA' 1								8.556.000	di cui per ACQUEDOTTO 0			
TOTALE UNITE' PRIORITA' 2								0	di cui per ACQUEDOTTO 0			
TOTALE UNITE' PRIORITA' 3								0	di cui per ACQUEDOTTO 0			

totale Piano interventi						€ 26.032.502
totale Piano interventi acquedotto						€ 13.984.515
totale Piano interventi fognatura						€ 11.704.887
totale Piano interventi depurazione						€ 343.100
totale piano interventi priorità 1						€ 22.106.902
totale Piano interventi priorità 2						€ 2.865.070
totale Piano interventi priorità 3						€ 1.060.530

LEGENDA

(1) SF Studio Fattibilità MS Manutenzione straordinaria PMI Piccola Media Infrastrutturazione GI Grande Infrastrutturazione
(2) 1A Priorità Assoluta 1B Priorità Molto Alta 1C Priorità Alta 2A Priorità Medio Alta 2B Priorità Media 2C Priorità Medio Bassa 3A Priorità Bassa 3B Priorità Molto Bassa PMI P
(3) N Nulla PC Progettazione in Corso PE Progettazione Eseguita F Finanziato LC Lavori in Corso R Realizzato

Numero progressivo	Comune	Segmento di riferimento	Tipologia di intervento	Costo complessivo
1	Bard	Acquedotto	Captazione	€ 138.490
2	Bard	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di adduzione	€ 66.000
3	Bard	Acquedotto	Perdite di rete	€ 5.500
4	Bard	Depurazione	Pontenziamento	€ 30.000
5	Champorcher	Acquedotto	Captazione	€ 698.770
6	Champorcher	Acquedotto	Perdite di rete	€ 45.800
7	Champorcher	Acquedotto	Potenziamento /realizzazione reti di distribuzione	€ 181.500
8	Champorcher	Fognatura	Potenziamento /realizzazione reti di distribuzione	€ 681.500
9	Champorcher	Depurazione	Realizzazione potenziamento impianti di depurazione	€ 117.200
10	Donnas	Acquedotto	Captazione	€ 249.040
11	Donnas	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di distribuzione	€ 342.750
12	Donnas	Acquedotto	Perdite di rete	€ 11.000
13	Donnas	Fognatura	Potenziamento /realizzazione reti di distribuzione	€ 1.708.250
14	Fontainemore	Acquedotto	Captazione	€ 532.600
15	Fontainemore	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di distribuzione	€ 1.674.800
16	Fontainemore	Acquedotto	Perdite di rete	€ 44.000
17	Gaby	Acquedotto	Captazione	€ 397.400
18	Gaby	Acquedotto	Perdite di rete	€ 28.600
17	Gaby	Fognatura	Potenziamento/realizzazione reti di distribuzione	€ 24.990
18	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	Captazione	€ 58.300
19	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di adduzione	€ 435.000
20	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	Perdite di rete	€ 49.500
21	Gressoney-La-Trinité	Acquedotto	Potabilizzazione	€ 34.100
22	Gressoney-La-Trinité	Fognatura	Potenziamento/realizzazione reti di distribuzione	€ 286.000
23	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	Captazione	€ 448.800
24	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di distribuzione	€ 191.400
25	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	Perdite di rete	€ 44.000
26	Gressoney-Saint-Jean	Acquedotto	Potabilizzazione	€ 68.200
27	Gressoney-Saint-Jean	Fognatura	Potenziamento/realizzazione reti di distribuzione	€ 29.900
28	Gressoney-Saint-Jean	Depurazione	Realizzazione potenziamento impianti di depurazione	€ 9.900
29	Hône	Acquedotto	Captazione	€ 202.950
30	Hône	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di adduzione	€ 129.360
31	Hône	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di distribuzione	€ 30.000
32	Hône	Acquedotto	Perdite di rete	€ 33.000
33	Issime	Acquedotto	Captazione	€ 22.000
34	Issime	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di adduzione	€ 86.900
35	Issime	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di distribuzione	€ 160.000
36	Lillianes	Acquedotto	Captazione	€ 235.950
37	Lillianes	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di adduzione	€ 335.390
38	Lillianes	Acquedotto	Perdite di rete	€ 11.000
39	Lillianes	Acquedotto	Potabilizzazione	€ 27.500
40	Lillianes	Fognatura	Potenziamento/realizzazione reti di distribuzione	€ 55.000
41	Perloz	Acquedotto	Captazione	€ 38.500
42	Perloz	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di adduzione	€ 165.400
43	Perloz	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di distribuzione	€ 8.250
44	Perloz	Acquedotto	Perdite di rete	€ 59.000
45	Perloz	Acquedotto	Potabilizzazione	€ 16.000
46	Perloz	Fognatura	Potenziamento /realizzazione reti di distribuzione	€ 319.247
47	Perloz	Depurazione	Realizzazione potenziamento impianti di depurazione	€ 140.000

48	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	Captazione	€ 278.700
49	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di adduzione	€ 527.190
50	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	Potenziamento /realizzazione reti di distribuzione	€ 4.450.000
51	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	Perdite di rete	€ 22.000
52	Pont-Saint-Martin	Acquedotto	Potabilizzazione	€ 4.400
53	Pontboset	Acquedotto	Captazione	€ 91.300
54	Pontboset	Acquedotto	Potenziamento/realizzazione reti di adduzione	€ 1.097.670
55	Pontboset	Acquedotto	Potenziamento /realizzazione reti di distribuzione	€ 230.505
56	Pontboset	Acquedotto	Perdite di rete	€ 55.000
57	Pontboset	Acquedotto	Potabilizzazione	€ 11.000
58	Hone-Bard- Donnas- Pe	Fognatura	Potenziamento/realizzazione reti di adduzione	€ 8.556.000
totale				€ 26.032.502

Numero progressivo	Segmento di riferimento	Tipologia di intervento	Costo complessivo	Costo coperto da tariffa	Costo da finanziare
1	Acquedotto	Captazione	€ 3.315.500,00	€ 165.775,00	€ 3.149.725,00
2	Acquedotto	Potenziamento /realizzazione reti di adduzione	€ 2.778.910,00	€ 138.945,50	€ 2.639.964,50
3	Acquedotto	Potenziamento /realizzazione reti di distribuzione	€ 7.253.605,00	€ 362.680,25	€ 6.890.924,75
4	Acquedotto	Perdite di rete	€ 484.700,00	€ 24.235,00	€ 460.465,00
5	Acquedotto	Realizzazione potenziamento impianti di potabilizzazione	€ 151.800,00	€ 7.590,00	€ 144.210,00
6	Fognatura	Potenziamento /realizzazione reti di distribuzione	€ 11.704.887,00	€ 585.244,35	€ 11.119.642,65
7	Depurazione	Realizzazione potenziamento impianti di depurazione	€ 343.100,00	€ 17.155,00	€ 325.945,00
			€ 26.032.502,00	€ 1.301.625,10	€ 24.730.876,90